



№ 21466353

Адрес: Б.Ижора (Орбита)

Площадь: 882 м2.

ООО "РАКЕТА"

197343, СПб, Сердобольская 4, оф. 35

ИНН: 7802690760

ОГРН: 1197847117621

тел: 8(812) 900-33-94 сайт: [raketa-spb.ru](http://raketa-spb.ru)

Дата составления 15.05.2024

Срок действия КП до 29.05.2024

## Благоустройство на объекте по адресу: Б.Ижора (Орбита)

### Примеры схожих реализованных объектов РАКЕТЫ



Клубный поселок Нурми Хиллс  
Раздольевское сельское поселение



Коттеджный поселок  
Академические дачи  
пос. Смолячково



Коттеджный поселок "Памир"  
Сертоловское городское поселение



Коттеджный посёлок РедВилл  
Колтушское сельское поселение



Сельхоз предприятие  
пос. Суйда



Коттеджный посёлок  
Лесная Привилегия  
Виллозское городское поселение

### Посмотрите реальные отзывы клиентов РАКЕТЫ

Отзывы СНТ  
Ракета - Дорожные работы под ключ - 1 видео из 9

Отзыв 4574м2 асфальтирование...  
1:03  
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв 6000м2 дорог КП Смолячково  
1:44  
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв дорога из асфальтовой крошки в КП...  
0:47  
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв ямочный ремонт асф. крошкой картами - Синявино  
0:38  
Ракета - Ремонтные работы под к...

#Ракета\_отзывы  
Отзыв 4574м2 асфальтирование асфальтовой крошкой Памир

Все видео Похожий контент Прямые тра >

[https://www.youtube.com/watch?v=IPy9eGcsm7M&list=PLLOfQDGzvtBPyd8CRr0rpO2OwDMA0Lof\\_](https://www.youtube.com/watch?v=IPy9eGcsm7M&list=PLLOfQDGzvtBPyd8CRr0rpO2OwDMA0Lof_)

Здесь с вероятностью 99% вы найдете объект похожий на ваш!

## Техническое решение предлагаемое РАКЕТОЙ

- Выемка и перемещение грунта Н=10см, в разрыхленном виде V= 115м3
- Уплотнение основания тяжёлым грунтовым виброкатком 13т
- Устройство слоя из гранитного ЩПС фр.0-40 Н=8см (в уплотненном виде)
- Задание профиля и уклонов
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т
- Устройство вручную слоя из асфальтовой крошки Н=7см (в уплотненном виде)
- Уплотнение асфальтовой крошки тяжёлым грунтовым виброкатком 13т
- Проливка покрытия битумной эмульсией

Все работы займут 4 дн.

### Стоимости и сроки:

- Стоимость без НДС = 1595533 руб. (1809 руб/м2)

в том числе:

- 15 Линия = 339186 руб.
- 19 Линия = 556266 руб.
- 22 Линия = 700081 руб.

### Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 35% - предоплата; II - 35% - в процессе работ; III - 30% - по окончании работ.



Лосев М. А.

Фото и видео сделанных нами объектов:

- Сайт [www.raketa-spb.ru/obekty](http://www.raketa-spb.ru/obekty)
- Вконтакте [www.vk.com/stroj\\_raketa](http://www.vk.com/stroj_raketa)
- Ютуб-канал: [www.youtube.com/channel/UCEpVJRLGx5SEIzhmHxPa9Q](http://www.youtube.com/channel/UCEpVJRLGx5SEIzhmHxPa9Q)